

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Ζαγορά 26 Μαρτίου 2014

Αριθ.Αποφ 52/2014

Αριθ πρωτ. 3327

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου

**Θέμα:** «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον οικισμό Μακρυράχης», εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30-7311.59, ποσού 12.000,00€ προϋπ/σμού οικ. έτους 2014 και ψήφιση αντίστοιχης πίστωσης».

Στη Ζαγορά, σήμερα, 26<sup>η</sup> Μαρτίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 3110/21-03-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Γ
2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΜΑΝΙΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Χ. Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

Η τεχνική υπηρεσία για το ανωτέρω έργο έχει υποβάλει προς έγκριση στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου, τεχνική έκθεση και περιγραφή εργασιών προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και να γίνει ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης.

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την κατασκευή περιφραγής οικοπέδου που βρίσκεται εντός της Μακρυράχης του δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου. Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται η

περίφραξη να έχει μήκος 134,00m και ύψος 4,00m από την επιφάνεια του εδάφους και να αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

- Βάση διαστάσεων 30x40cm από άοπλο σκυρόδεμα η οποία θα θεμελιωθεί σε βάθος 50cm.
- Πάσσαλοι γαλβανισμένοι ύψους 4,50m και σε απόσταση μεταξύ τους ανά 2,50m, οι πάσσαλοι θα φτάνουν έως 4,00m ύψος από την επιφάνεια του εδάφους.
- Μεταλλικοί σωλήνες στήριξης με επίστρωση αντισκωριακή βαφή για στήριξη όπου απαιτούνται στη περίφραξη.
- Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο διατομής ρόμβου 50x50mm και πάχους 2,20mm το οποίο θα φτάνει σε ύψος 4,00m από το έδαφος.

Σε ότι αφορά τα στάδια κατασκευής αρχικά θα γίνει εκσκαφή θεμελίων και κατασκευή του ξυλοτύπου της βάσης της περίφραξης, θα ακολουθήσει μια σκυροδέτηση της βάσης και ταυτόχρονη τοποθέτηση των πασσάλων μέσα σε αυτήν, στη συνέχεια θα τοποθετηθεί το συρματόπλεγμα και οι μεταλλικοί σωλήνες που απαιτούνται.

Τέλος θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες με επιμέλεια και όλες οι εργασίες τελειωμάτων της περίφραξης κάτω από την υπόδειξη του επιτόπου μηχανικού.

Για την ανάθεση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), ο Ν. 4070/2012, ο Ν. 1418/84, τα Π.Δ/τα 609/85, 472/85, 402/96, 171/87 καθώς και συναφείς διατάξεις και διατάγματα περί δημοσίων έργων.

Η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.955,28€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014, στον κωδικό 30-7311.59, με πίστωση 12.000,00€, για το έτος 2014.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από την ΣΑΤΑ, σύμφωνα με την 93/2013 απόφαση του Δ.Σ. Ζαγοράς Μουρεσίου.

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κωδικός	Κωδικός	Μον.	Τιμή	Δαπάνη (Ευρώ)
AA	Είδος Εργασιών	Αρθρου	Α.Τ.	Αναθεώρησης
			Μετρ.	Ποσότητα
				Μονάδας
				(Ευρώ)
				Συνολική Δαπάνη

**1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ**

1 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	1	ΟΙΚ 2124	m3	24,12	4,50	108,54
2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των	ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02	2	ΟΙΚ 2173	m3	37,90	5,00	189,50
3 Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04	3	ΟΙΚ 3214	m3	42,88	106,00	4.545,28
4 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	4	ΟΙΚ 3816	m2	53,60	15,70	841,52

**Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ****5.684,84****2. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ**

1 Περίφραξη μέσου ύψους ύψους 4,00 m	Σχετ. ΝΑΟΔΟ ΝΤ Ε5.2 5			m	134,00	20,65	2.767,10
---	-----------------------	--	--	---	--------	-------	----------

**Σύνολο 2. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ****2.767,10****Αθροισμα 8.451,94**

Απρόβλεπτα 15,00 % 1.267,80

<b>Αθροισμα</b>		<b>9.719,74</b>
ΦΠΑ	23,00 %	2.235,54
<b>Γενικό Σύνολο</b>		<b>11.955,28</b>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στον οικισμό Μακρυράχης», εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30-7311.59, προϋπολογισμού 11.955,28€, στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» ΑΦΜ 998265188 Β,Α Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ, Δ/ση ΚΟΡΑΗ 139, Ταχ. Κωδ. 38333, τηλ. 2421031006 και κάλεσε τα μέλη της Οικ/κής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ 1 του Ν.3852/2010 του άρθρου 15, παρ 1 του Π.Δ 171/1981 του άρθρου 21 παρ 9 του Ν.3731/2008 των άρθρων 3 παρ γ και 28 παρ 1 περ ε του Ν 3669/08 και έπειτα από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Αναθέτει την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στον οικισμό Μακρυράχης», προϋπολογισμού 11.955,28€ στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» ΑΦΜ 998265188 Β,Α Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ, Δ/ση ΚΟΡΑΗ 139, Ταχ. Κωδ. 38333, τηλ. 2421031006

Ψηφίζει πίστωση ποσού 11.955,28€ εις βάρος του ΚΑ 30-7311.59 προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στον οικισμό Μακρυράχης»

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 52/2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**&**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ - ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ**